
ROZBIERALNA KONSTRUKCJA STALOWA WIATY (wg proj. konstrukcji)
kanał ogólnospławny
KB900 1575
KANALIZACJA DESZCZOWA ø160 spód -0,60 WG PROJEKTU SIECI
dylatacja systemowa EI60 gr.3cm
listwa dylatacyjna
kanał went. wyciągowej ø125
ŚCIANA REI 60
ESTRADA
MIEJSCE KLIENTÓW KAWIARNI (WYJŚCIE EWAKUACYJNE)
w obszarze drzew opaska żwirowa gr.20cm
opaska żwirowa szer.50cm
TKW2
TK3
DZO
WIATA W KONSTRUKCJI STALOWEJ (KONSTRUKCJA ROZBIERALNA)
BUDYNEK KAWIARNI ARTYSTYCZNEJ
CZĘŚĆ TECHNICZNA BUDYNKU
A
B
B'
C
D
D'
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
U
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12

UWAGA!
W SĄSIEDZTWIE SCENY NIE MONTOWAĆ PŁYT DŹWIĘKOCHŁONNYCH.

UWAGA!
PODZIAŁ DYLATACYJNY POSADZEK POMIESZCZEŃ POWINIEN ODBYWAĆ SIĘ W MIEJSCU DYLATACJI ŚCIAN ORAZ PROWADZONY POWINIEN BYĆ WZDŁUŻ KRAWĘDZI ŚCIAN DZIAŁOWYCH.

UWAGA!
PODZIAŁ DYLATACYJNY POSADZEK POMIESZCZEŃ POWINIEN ODBYWAĆ SIĘ W MIEJSCU DYLATACJI ŚCIAN ORAZ PROWADZONY POWINIEN BYĆ WZDŁUŻ KRAWĘDZI ŚCIAN DZIAŁOWYCH.

SZ1	
12,0	cegła "rozbiórkowa" z zatartą fugą na systemie dla murów licowych np.:JVA - JORDAHL
2,0	szczelina wentylacyjna
15,0	wełna mineralna
25,0	pustak np. POTOTHERM 25 p+w
1,0	tynk cement. wap.
	farba akrylowa (2x malowanie)

SZ2	
12,0	cegła "rozbiórkowa" z zatartą fugą na systemie dla murów licowych np.:JVA - JORDAHL
2,0	szczelina wentylacyjna
15,0	wełna mineralna
25,0	pustak np. POTOTHERM 25 p+w
1,0	tynk cement. wap.
1,0	gres na kleju

SZ3	
12,0	cegła "rozbiórkowa" z zatartą fugą na systemie dla murów licowych np.:JVA - JORDAHL
2,0	szczelina wentylacyjna
15,0	wełna mineralna
25,0	pustak np. POTOTHERM 25 p+w
	folia PE
4x6	łaty drewniane 4x6cm co 60cm
2,2	deska elewacyjna sosna (szer. 12cm) pomalowana w kolorze białym

SZ4	
1,0	tynk cienkowarstwowy
15,0	wełna mineralna 15cm
25,0	pustak np. POTOTHERM 25 p+w
1,0	tynk cement. wap.
	farba akrylowa (2x malowanie)

SZ5	
1,0	tynk cienkowarstwowy
15,0	wełna mineralna 15cm
25,0	pustak np. POTOTHERM 25 p+w
1,0	tynk cement. wap.
1,0	gres na kleju

SZ6	
1,0	tynk cienkowarstwowy
15,0	wełna mineralna 15cm
25,0	ściana żelbetowa (wg. proj. konstr.)
	folia PE
2,0	płyty dźwiękochłonne 120x60cm
4x6	łaty drewniane 4x6cm co 60cm
2,2	deska elewacyjna sosna (szer. 12cm) pomalowana w kolorze białym

SZ7	
12,0	cegła "rozbiórkowa" z zatartą fugą na systemie dla murów licowych np.:JVA - JORDAHL
10,0	ściana w konstrukcji stalowej (wg proj. konstr.)
2,0	podkonstrukcja stalowa
4,0	2xpłyta np.PROMAT 2,0cm
	farba akrylowa (2x malowanie)

SZ8	
1,0	tynk cienkowarstwowy
4,0	2xpłyta np.PROMAT 2,0cm
2,0	podkonstrukcja systemowa
10,0	ściana w konstrukcji stalowej (wg proj. konstrukcji)
2,0	podkonstrukcja systemowa
4,0	2xpłyta np.PROMAT 2,0cm
	farba akrylowa (2x malowanie)

SZ9	
12,0	cegła "rozbiórkowa" z zatartą fugą
1,0	tynk cement. wap.
1,0	gres na kleju

SZ10	
12,0	cegła "rozbiórkowa" z zatartą fugą na systemie dla murów licowych np.:JVA - JORDAHL
2,0	szczelina wentylacyjna
4,0	wełna mineralna
12,0	pustak np. POTOTHERM 12 p+w
1,0	tynk cement. wap.
1,0	gres na kleju

SZ11	
12,0	cegła "rozbiórkowa" z zatartą fugą
≠104x25	słup żelbetowy (wg. proj. konstr.)

SZ12	
	blacha powlekana, RAL 7021
2,0	pustka powietrzna
18,0	ocieplenie np. SUPERROCK lub ROCKTON
	folia PE
20,0	konstrukcja stalowa
1,25	płyta np. FARMACELL

SW1	
	farba akrylowa (2x malowanie)
1,0	tynk cem-wapienny
12,0	pustak POTOTHERM 12 p+w
1,0	tynk cem-wapienny
1,0	gres na kleju

SW2	
1,0	gres na kleju
1,0	tynk cem-wapienny
12,0	pustak POTOTHERM 12 p+w
1,0	tynk cem-wapienny
1,0	gres na kleju

SW3	
1,0	gres na kleju
1,0	tynk cem-wapienny
8,0	pustak POTOTHERM 8 p+w

SW4	
1,0	gres na kleju
1,25	płyta FARMACELL gr. 1,25cm
6,0	ruszt stalowy

SW5	
2,2	deska elewacyjna sosna (szer. 12cm) pomalowana w kolorze białym
4x6	łaty drewniane 4x6cm co 60cm
	folia PE
12,0	pustak POTOTHERM 12 p+w
1,0	tynk cem-wapienny
1,0	gres na kleju

SW6	
2,2	deska elewacyjna sosna (szer. 12cm) pomalowana w kolorze białym
4x6	łaty drewniane 4x6cm co 60cm
2,0	płyty dźwiękochłonne 120x60cm
	folia PE
12,0	pustak POTOTHERM 12 p+w
	folia PE
4x6	łaty drewniane 4x6cm co 60cm
2,2	deska elewacyjna sosna (szer. 12cm) pomalowana w kolorze białym

LEGENDA:

$\pm 0{,}00$ ▽	- RZĘDNE WYKOŃCZENIOWE
$-0{,}18$ ▼	- RZĘDNE KONSTRUKCYJNE

OZNACZENIA

▬ ▪ ▬	- GRANICA DZIAŁKI
H220	- WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ
⊠	- WPUST PODŁOGOWY
⊸	- KRAN ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA
○	- PION KANALIZACYJNY Ø100 W IZOLACJI 2cm
▼	- GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU
▽	- TECHNICZNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

OZNACZENIA SUFITÓW PODWIESZANYCH

☐	- SUFIT PODWIESZONY płyty np. FARMACELL gr. 1,25cm (spód na wysokości 300cm od poz. wykończonej posadzki)
☐	- SUFIT PODWIESZONY płyty np. FARMACELL gr. 1,25cm (spód na wysokości 250cm od poz. wykończonej posadzki)
☐	- SUFIT PODWIESZONY np. ARMSTRONG 60x60 (spód na wysokości 250 od poz. wykończonej posadzki)
☐	- SUFIT PODWIESZONY np. ARMSTRONG 60x60 (spód na wysokości 220cm od poz. wykończonej posadzki)

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE, A WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI LUB ZMIANY ZGŁASZAĆ NIEZWŁOCZNIE PROJEKTANTOM BUDYNKU.
2. WSZELKIE ROBOTY PROWADZIĆ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.
3. DETALE I ŁĄCZENIA SYSTEMOWE WEDŁUG WYTYCZNYCH, SPECYFIKACJI I ZALECEŃ PRODUCENTÓW.
4. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO WYKONANIA BUDYNKU MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE ATESTY I APROBATY WYMAGANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY PRAWA BUDOWLANEGO.
5. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY POSIADAJĄCE PARAMETRY TECHNICZNE PRZYNAJMNIEJ TAKIE, JAK PODANE W DOKUMENTACJI.
6. KOLORYSTYKĘ NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM. NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
7. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI SĄ NIEDOPUSZCZALNE BEZ UPRZEDNEGO POWIADOMIENIA I ZGODY PROJEKTANTA.
8. RZUTY, PRZEKROJE, ELEWACJE, WYKAZY I SPECYFIKACJE ORAZ OPIS TECHNICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
9. INTEGRALNA CZĘŚCIĄ RYSUNKU JEST OPIS TECHNICZNY.
10. DOKŁADNE USYTUOWANIE OSI ORAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
11. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

$\pm 0{,}00 = 6{,}80$ m n.p. "0" W.

Nazwa inwestycji:
PPROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KAWIARNI Z ZAPLECZEM

Adres inwestycji:
Warszawa - Dzielnica Śródmieście, ul.Rybaki, Skwer I Dywizji Pancernej WP
części działki nr 8/2, 9, 20/2, obręb 5-02-06

Inwestor:
Stołeczna Estrada
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa

Jednostka projektowa:
B.W. Pracownia Projektowa
Architektura, Reklama, Nadzory budowlane
Proj. arch. Barbara Wróbel
ul. Pejzażowa 2/1221 02-703 Warszawa
tel./fax (22) 825-08-39 tel. kom. 507-130-905 bwpp@post.pl

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Branża: ARCHITEKTURA Z TECHNOLOGIĄ BARU

Nazwa rysunku: RZUT PRZYZIEMIA do technologii pieca do pizzy w pom. baru z zapleczem
Skala 1:50

	Nazwisko	Nr.uprawnień	Data	Podpis	Nr rys.
Projektanci:	mgr inż. arch. Barbara Szymborska	St-402/77	10.2015		A1
	arch. Barbara Wróbel	Wa-590/94	10.2015		
Opracowała:	mgr inż. arch. Izabela Niewiarowska		10.2015		
Technolog:	mgr inż. Wiesława Linke		10.2015		